Proposal: 270018 **Let Date:** January 14, 2027 **Call Order:** 550
J/P Num: 39549(04) **Proj. Num:** MC-250B(062)MD
Counties: MURRAY
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-177: FROM 6.9 MILES SOUTH OF THE SH-7 JUNCTION,
EXTEND SOUTH NEAR SULPHUR.
PROJECT LENGTH = 5.30 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	870.000	GAL
0020	411(H)1900	SUPERPAVE, TYPE S3(PATCH)(PG64-22OK)	352.000	TON
0030	411(L)2428	BMD, TYPE B4 (PG 70-28 OK)	9,200.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	80,900.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	413(A)4210	RUMBLE STRIP-CENTERLINE HMA-CON	28,000.000	LF
0060	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	84,200.000	LF
0070	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	750.000	SD
0080	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	575.000	SD
0090	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,245.000	SD
0100	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	700.000	SD
0110	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	6,600.000	SD
0120	880(I)7000	FLAGGER	30.000	SD
0130	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	88.000	SD