Proposal:240056 **Let Date:**January 16, 2025 **Call Order:**030
J/P Num:35828(04) **Proj. Num:**WR-MC-140
Counties:MAYES, ROGERS
Description:PAVEMENT REHABILITATION (ASPHALT)
WILL ROGERS TURNPIKE: FROM MILE 260 TO MILE 265.1.
PROJECT LENGTH = 5.05 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0020	202(B)2300	MUCK EXCAVATION	10.000	CY
0030	303(B)1300	AGGREGATE BASE TYPE B	56.000	CY
0040	325 0100	SEPARATOR FABRIC	223.000	SY
0050	407(B)7300	TACK COAT	20,441.000	GAL
0060	408 8100	PRIME COAT	39.000	GAL
0070	411(B)1300	SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 OK)	63.000	TON
0080	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	20,918.000	TON
0090	411(C)1430	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK)	5,977.000	TON
0100	411(I)2000	SUPERPAVE, TYPE S4(PATCH)(PG64-22OK)	13.000	TON
0110	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	240,121.000	SY
0120	413(A)4200	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON	106,721.000	LF
0130	611(K)1364	(PL) RPL DROP INLET GRATES-CDI RCB DES. 12	2.000	EA
0140	613(I)6300	4" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND.	165.000	LF
0150	613(J)6400	EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED	1,050.000	LF
0160	613(Q)7500	OUTLET LATERAL HEADWALL	3.000	EA
0170	619(B)6396	REMOVAL OF GUARDRAIL	810.000	LF
0180	619(C)6600	SAWING PAVEMENT	162.000	LF
0190	623(A)1200	BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE	200.000	LF
0200	623(G)1820	GUARDRAIL END TREATMENT (31")	13.000	EA
0210	627(A)6200	CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER, DESIGN 1	100.000	LF
0220	627(C)6400	CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER - REFINISH	29,016.000	LF
0002	TRAFFIC			
0230	850(A)1200	SHEET ALUMINUM SIGNS	84.000	SF
0240	853 5100	DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1)	585.000	EA
0250	853 5175	GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1)	26.000	EA
0260	856(A)8206	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE)	120,060.000	LF
0270	857(E)9620	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-1	35,000.000	EA
0280	876(A)3210	(PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR	15.000	SD
0290	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	75.000	SD
0300	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	1,380.000	SD
0310	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	4,000.000	SD
0311	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	3,000.000	SD
0320	880(F)6700	DRUMS	2,100.000	SD
0330	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	8,100.000	SD
0340	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	200.000	HOUR
0350	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	540.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0360	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM