Proposal: 250018 **Let Date:** January 09, 2025 **Call Order:** 170
J/P Num: 36305(04) **Proj. Num:** SSR-260B(104)SR
Counties: PAYNE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-177: FROM AIRPORT ROAD, EXTEND NORTH TO
BURRIS ROAD IN STILLWATER.
PROJECT LENGTH = 4.00 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(C)7500	NT TACK MATERIAL	10,500.000	GAL
0020	411(C)1420	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 70-28 OK)	10,100.000	TON
0030	411(C)1430	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK)	1,500.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	99,000.000	SY
0050	619(B)6396	REMOVAL OF GUARDRAIL	785.000	LF
0060	623 1100	(PL)GUARDRAIL CURBING	4.000	EA
0070	623(A)1200	BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE	550.000	LF
0080	623(F)1700	GUARDRAIL ANCHOR UNIT	4.000	EA
0090	623(F)1764	GUARDRAIL TRAIL END TURNDOWN (31")	4.000	EA
0100	623(G)1800	GUARDRAIL END TREATMENT (GET)	5.000	EA
0110	623(I)2050	GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31")	4.000	EA
0002	BRIDGE			
0120	509(A)0210	CLASS AA CONCRETE	2.900	CY
0130	511(B)2310	EPOXY COATED REINFORCING STEEL	1,200.000	LB
0003	TRAFFIC			
0140	805(D)3536	(PL)REMOVE & RESET GROUND MOUNTED SIGN	4.000	EA
0160	853 5175	GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1)	25.000	EA
0170	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	93,700.000	LF
0180	856(A)8211	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(8" WIDE)	2,740.000	LF
0190	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	2,800.000	LF
0200	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	300.000	LF
0210	856(B)8303	(SP) TRAF.STR.(PLURAL-COMPONENT)(SYM,WRD,ETC)	75.000	EA
0220	857(E)9630	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-2	10,000.000	EA
0230	857(F)9700	PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP)	31,700.000	LF
0240	876(A)3210	(PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR	150.000	SD
0250	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	150.000	SD
0260	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	3,000.000	SD
0270	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	2,000.000	SD
0280	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	5,000.000	SD
0290	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	600.000	SD
0300	880(C)6420	WING BARRICADES	600.000	SD
0310	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	3,000.000	SD
0320	880(F)6700	DRUMS	5,000.000	SD
0330	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	5,000.000	SD
0340	880(G)6810	TUBE CHANNELIZERS	122.000	EA
0350	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	1,000.000	HOUR
0360	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	300.000	SD
0004	CONSTRUCTION			
0370	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM