Proposal: 250020 **Let Date:** January 09, 2025 **Call Order:** 180
J/P Num: 38398(04) **Proj. Num:** SSR-267C(115)SR
Counties: SEMINOLE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
SH-56: FROM THE INTERSECTION OF
US -270, EXTEND NORTH IN WEWOKA.
PROJECT LENGTH = 2.00 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(B)7300	TACK COAT	3,608.000	GAL
0020	411(D)1520	SUPERPAVE, TYPE S5(PG 70-28 OK)	3,744.000	TON
0030	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	42,451.000	SY
0002	TRAFFIC			
0040	856(A)8206	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE)	24,631.000	LF
0050	856(A)8210	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(8" WIDE)	1,990.000	LF
0060	856(A)8218	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(24" WIDE)	168.000	LF
0070	856(B)8306	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(ARROWS)	26.000	EA
0080	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	2,046.000	SD
0090	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	1,110.000	SD
0100	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	2,432.000	SD
0110	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	1,218.000	SD
0120	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	810.000	SD
0130	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	88.000	SD