Proposal: 250058 **Let Date:** February 13, 2025 **Call Order:** 440
J/P Num: 31331(04) **Proj. Num:** SSR-240N(115)SR
Counties: LEFLORE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-59: FROM 0.9 MILES NORTH OF THE US-270 INTERSECTION,
EXTEND NORTH IN HEAVENER.
PROJECT LENGTH = 9.195 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	8,092.000	GAL
0020	407(C)7500	NT TACK MATERIAL	31,661.000	GAL
0030	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	18,618.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	158,305.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	413(A)4210	RUMBLE STRIP-CENTERLINE HMA-CON	30,967.000	LF
0060	856(A)8206	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(6" WIDE)	212,920.000	LF
0070	856(A)8210	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(8" WIDE)	1,650.000	LF
0080	856(A)8214	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY)(12" WIDE)	4,395.000	LF
0090	856(B)8306	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(ARROWS)	96.000	EA
0100	856(B)8314	(SP) TRAFFIC STRIPE(MULTI-POLY.)(WORDS)	1.000	EA
0110	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	1,500.000	SD
0120	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	1,500.000	SD
0130	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,500.000	SD
0140	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	1,500.000	SD
0150	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	300.000	SD
0160	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	60.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0170	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM