Proposal: 250060 **Let Date:** June 12, 2025 **Call Order:** 350
J/P Num: 35652(04) **Proj. Num:** NHPP-262N(092)PM
Counties: PONTOTOC
Description: PAVEMENT REHABILITATION (A.C. AND P.C.)
SH-1: FROM THE INTERSECTION OF
BROADWAY AVE, EXTEND EAST IN ADA.
PROJECT LENGTH = 3.14 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	202(E)2600	SELECT BORROW	2,417.000	CY
0020	202(H)2900	EARTHWORK	1.000	LSUM
0030	205(A)6210	TYPE A-SALVAGED TOPSOIL	815.500	CY
0040	221(E)2600	TEMPORARY SILT DIKE	200.000	LF
0050	230(A)7200	SOLID SLAB SODDING	9,884.000	SY
0060	402(A)2200	TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE A	50.000	TON
0070	407(B)7300	TACK COAT	350.000	GAL
0080	408 8100	PRIME COAT	772.000	GAL
0090	411(C)1430	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK)	2,248.000	TON
0100	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	4,325.000	SY
0110	414(B)5300	DOWEL JOINTED P.C.C.PAVT.(PLACEMENT)	7,716.500	SY
0120	414(E)5600	FULL DEPTH P.C.C. PATCH (PLACEMENT)	4,000.000	SY
0130	414(G)5800	P.C. CONCRETE FOR PAVEMENT	2,603.000	CY
0140	415 7100	CONCRETE JOINT SEALING	71,500.000	LF
0150	416 8100	DOWEL BAR RETROFIT	20,036.000	EA
0160	425 0100	DIAMOND GRINDING CONCRETE PAVEMENT	80,905.000	SY
0170	509(D)0500	CLASS C CONCRETE	3.000	CY
0180	609(B)4330	1'-8" COMB.CRB.& GUT.(6" BARRIER)	84.000	LF
0190	610(B)5300	6" CONCRETE DRIVEWAY (H.E.S.)	1,700.500	SY
0200	613(B)5612	28" X 20" CORR. GALV. STEEL PIPE ARCH	331.000	LF
0210	613(B)5620	42" X 29" CORR. GALV. STEEL PIPE ARCH	63.000	LF
0220	613(M)7008	TYPE B6 CULVERT END TREATMENT	8.000	EA
0230	613(M)7012	TYPE C6 CULVERT END TREATMENT	2.000	EA
0240	619(A)6200	REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	1.000	LSUM
0250	619(B)6356	REMOVAL OF CURB AND GUTTER	1,230.000	LF
0260	619(B)6360	REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT	1,026.000	SY
0270	619(B)6364	REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT	7,424.000	SY
0002	TRAFFIC			
0280	805(A)3252	(PL)REMOVAL OF EXISTING SIGNS	17.000	EA
0290	828(B)0300	LOOP DETECTOR WIRE	600.000	LF
0300	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	60,875.000	LF
0310	856(A)8211	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(8" WIDE)	1,975.000	LF
0320	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	864.000	LF
0330	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	236.000	EA
0340	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	280.000	SD
0350	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	9,280.000	SD
0360	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	2,880.000	SD
0370	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	10,694.000	SD
0380	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	7,040.000	SD
0390	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	26,540.000	SD
0400	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	360.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0410	220 1100	SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT	1.000	LSUM