Proposal:250065 **Let Date:**June 19, 2025 **Call Order:**405
J/P Num:36391(04) **Proj. Num:**NHPP-209N(137)PM
Counties:CANADIAN
Description:RESURFACE (ASPHALT)
I-40B/SH-81: I-40B, FROM THE INTERSECTION OF US-81
EXTEND WEST IN EL RENO. SH-81, FROM ELM STREET
EXTEND NORTH IN EL RENO.
PROJECT LENGTH = 2.008 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	303(A)1200	AGGREGATE BASE TYPE A	100.000	CY
0020	407(C)7500	NT TACK MATERIAL	6,500.000	GAL
0030	411(C)1420	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 70-28 OK)	5,300.000	TON
0040	411(H)1900	SUPERPAVE, TYPE S3(PATCH)(PG64-22OK)	300.000	TON
0050	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	61,500.000	SY
0060	609(A)4230	CONC.CURB(6" BARRIER-INTEGRAL)	50.000	LF
0070	609(B)4310	COMBINED CURB & GUTTER(6" BARRIER)	50.000	LF
0080	612(A)3200	MANHOLES ADJUST TO GRADE	6.000	EA
0090	612(E)3600	VALVE BOXES ADJUST TO GRADE	2.000	EA
0100	619(B)6364	REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT	300.000	SY
0110	619(B)6376	REMOVAL OF CONC.PAV.W/ASPH.OVERLAY	300.000	SY
0120	619(C)6600	SAWING PAVEMENT	1,500.000	LF
0002	TRAFFIC			
0130	828(B)0300	LOOP DETECTOR WIRE	2,500.000	LF
0140	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	26,000.000	LF
0150	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	320.000	LF
0160	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	3,550.000	LF
0170	856(B)8303	(SP) TRAF.STR.(PLURAL-COMPONENT)(SYM,WRD,ETC)	9.000	EA
0180	857(C)9400	REMOVABLE PAVEMENT MARKING TAPE(4" WIDE)	3,000.000	LF
0190	857(E)9630	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-2	5,000.000	EA
0200	857(F)9700	PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP)	1,400.000	LF
0210	876(A)3210	(PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR	135.000	SD
0220	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	135.000	SD
0230	880(J)7100	(SP) CONSTRUCTION TRAFFIC CONTROL	135.000	SD
0240	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	1,000.000	HOUR
0250	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	405.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0260	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM