Proposal: 250082 **Let Date:** June 19, 2025 **Call Order:** 415
J/P Num: 35654(04) **Proj. Num:** STP-231C(059)3P
Counties: HASKELL
Description: RESURFACE (ASPHALT)
SH-71: FROM THE INTERSECTION OF SH-9,
EXTEND NORTH NEAR WHITEFIELD.
PROJECT LENGTH = 5.69 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(B)7300	TACK COAT	9,073.000	GAL
0020	411(C)1430	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK)	11,955.000	TON
0030	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	106,735.000	SY
0040	413(A)4210	RUMBLE STRIP-CENTERLINE HMA-CON	30,019.000	LF
0050	413(B)4300	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC GROUP	3.000	EAGP
0060	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	60,038.000	LF
0002	TRAFFIC			
0070	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	89,621.000	LF
0080	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	12.000	LF
0090	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	780.000	SD
0100	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	630.000	SD
0110	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,200.000	SD
0120	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	300.000	SD
0130	880(C)6420	WING BARRICADES	150.000	SD
0140	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	570.000	SD
0150	880(F)6700	DRUMS	1,020.000	SD
0160	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	4,860.000	SD
0170	880(I)7000	FLAGGER	60.000	SD
0180	880(W)7700	PILOT CAR	1.000	LSUM
0190	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	60.000	SD