Proposal:250103 **Let Date:**August 13, 2026 **Call Order:**510
J/P Num:31802(04) **Proj. Num:**STP-217D(059)CI
Counties:COTTON
Description:BRIDGE AND APPROACHES
COUNTY ROAD(NS-257): OVER DEEP RED CREEK,
3.05 MILES NORTH OF US-70 NEAR RANDLETT.
PROJECT LENGTH = 0.274 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	201(A)1200	CLEARING AND GRUBBING	1.000	LSUM
0020	202(A)2200	UNCLASSIFIED EXCAVATION	8,373.000	CY
0030	202(D)2500	UNCLASSIFIED BORROW	14,045.000	CY
0040	205(A)6200	TYPE A-SALVAGED TOPSOIL	1.000	LSUM
0050	221(E)2600	TEMPORARY SILT DIKE	210.000	LF
0060	230(A)7200	SOLID SLAB SODDING	14,043.000	SY
0070	233(A)0200	VEGETATIVE MULCHING	2.900	AC
0080	241 3100	MOWING	5.800	AC
0090	402(E)2600	TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E	1,729.000	TON
0100	613(B)5508	18" CORR. GALV. STEEL PIPE	200.000	LF
0110	613(L)6708	18" PREFAB. CULVERT END SEC., ROUND	6.000	EA
0120	619(A)6200	REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	1.000	LSUM
0130	623(A)1200	BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE	100.000	LF
0140	623(F)1704	GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE A)	2.000	EA
0150	623(F)1712	GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE B)	2.000	EA
0160	623(F)1724	GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE D-BF)	4.000	EA
0170	624(C)3405	FENCE-STYLE SWF (5 BARBED WIRE)	1,865.000	LF
0002	BRIDGE 'A'			
0180	501(B)1300	SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON	190.000	CY
0190	501(F)1700	GRANULAR BACKFILL	76.000	CY
0200	503(A)4220	PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE II)	477.000	LF
0210	504(A)5200	APPROACH SLAB	156.800	SY
0220	504(B)5300	SAW-CUT GROOVING	568.100	SY
0230	504(D)5410	CONCRETE RAIL (TR3)	388.200	LF
0240	506(A)7200	STRUCTURAL STEEL	1,220.000	LB
0250	507(A)8210	WEATHERING STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY	9.000	EA
0260	507(B)8310	WEATHERING STL EXP. BEARING ASSEMBLY	9.000	EA
0270	509(A)0210	CLASS AA CONCRETE	127.200	CY
0280	509(B)0320	CLASS A CONCRETE	135.200	CY
0290	511(A)2210	REINFORCING STEEL	54,550.000	LB
0300	514(A)5210	PILES, FURNISHED (HP 10X42)	226.000	LF
0310	514(A)5220	PILES, FURNISHED (HP 12X53)	541.000	LF
0320	514(B)5310	PILES, DRIVEN (HP 10X42)	226.000	LF
0330	514(B)5320	PILES, DRIVEN (HP 12X53)	541.000	LF
0340	514(L)6300	PILE SPLICE, H-PILE (NON-BIDDABLE)	1.000	EA
0350	516(A)8240	DRILLED SHAFTS 60" DIAMETER	154.000	LF
0360	516(C)8400	CROSSHOLE SONIC LOGGING	1.000	EA
0370	518(B)0300	SEALED EXPANSION JOINTS	68.000	LF
0380	601(B)1210	TYPE I PLAIN RIPRAP WITH FILTER BLANKET	1,240.000	TON
0390	613(H)6205	6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND	60.000	LF
0400	613(I)6310	6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND.	58.000	LF

Proposal:250103 **Let Date:**August 13, 2026 **Call Order:**510
J/P Num:31802(04) **Proj. Num:**STP-217D(059)CI
Counties:COTTON
Description:BRIDGE AND APPROACHES
COUNTY ROAD(NS-257): OVER DEEP RED CREEK,
3.05 MILES NORTH OF US-70 NEAR RANDLETT.
PROJECT LENGTH = 0.274 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0003	TRAFFIC			
0410	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	2,700.000	SD
0420	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	2,520.000	SD
0440	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	1,800.000	SD
0450	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	5,040.000	SD
0004	STAKING			
0460	642(B)3300	CONSTRUCTION STAKING LEVEL II	1.000	LSUM
0005	CONSTRUCTION			
0470	220 1100	SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT	1.000	LSUM
0480	641 2100	MOBILIZATION	1.000	LSUM