Proposal: 250109 **Let Date:** May 08, 2025 **Call Order:** 132
J/P Num: 35657(04) **Proj. Num:** STP-251B(179)3P
Counties: MUSKOGEE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-62 (SH-16) : FROM 0.378 MILES EAST OF THE US-64 (SH-72) INTERSECTION, EXTEND EAST NEAR MUSKOGEE.
PROJECT LENGTH = 4.52 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(B)7300	TACK COAT	10,226.000	GAL
0020	411(C)1420	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 70-28 OK)	13,233.000	TON
0030	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	120,300.000	SY
0002	TRAFFIC			
0040	413(A)4210	RUMBLE STRIP-CENTERLINE HMA-CON	23,890.000	LF
0050	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	47,780.000	LF
0060	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	95,560.000	LF
0070	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	60.000	SD
0080	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	930.000	SD
0090	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	360.000	SD
0100	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,020.000	SD
0110	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	300.000	SD
0120	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	300.000	SD
0130	880(F)6700	DRUMS	1,020.000	SD
0140	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	6,360.000	SD
0150	880(I)7000	FLAGGER	30.000	SD
0160	880(W)7700	PILOT CAR	1.000	LSUM
0170	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	88.000	SD