Proposal: 250119 **Let Date:** May 15, 2025 **Call Order:** 206
J/P Num: 33938(04) **Proj. Num:** NHPP-022N(257)3P
Counties: BRYAN
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-70: FROM 0.3 MILES EAST OF THE US-75 INTERCHANGE, EXTEND EAST IN DURANT.
PROJECT LENGTH = 6.53 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(B)7300	TACK COAT	4,772.000	GAL
0020	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	5,423.000	TON
0030	411(E)1600	SUPERPAVE, TYPE S6(PG 76-28 OK)	2,712.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	48,420.000	SY
0050	509(C)0400	CLASS A CONCRETE, SMALL STRUCTURES	5.000	CY
0002	TRAFFIC			
0060	413(A)4200	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON	26,298.000	LF
0070	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	39,447.000	LF
0080	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	45.000	SD
0090	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	450.000	SD
0100	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	405.000	SD
0110	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	2,250.000	SD
0120	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	225.000	SD
0130	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	14,256.000	SD
0140	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	120.000	HOUR
0150	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	45.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0160	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM