Proposal: 250123 **Let Date:** May 08, 2025 **Call Order:** 116
J/P Num: 36383(04) **Proj. Num:** NHPP-022N(262)3P
Counties: CHOCTAW
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-70: FROM THE JUNCTION OF SH-93,
EXTEND EAST NEAR SAWYER.
PROJECT LENGTH = 4.92 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	194.000	GAL
0020	407(B)7300	TACK COAT	8,991.000	GAL
0030	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	13,427.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	96,974.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	413(A)4200	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON	39,384.000	LF
0060	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	63,241.000	LF
0070	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	900.000	LF
0080	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	16.000	EA
0090	856(B)8315	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(WORDS)	8.000	EA
0100	857(F)9700	PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP)	1,750.000	LF
0110	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	45.000	SD
0120	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	450.000	SD
0130	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	315.000	SD
0140	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	500.000	SD
0150	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	225.000	SD
0160	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	23,670.000	SD
0170	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	120.000	HOUR
0180	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	45.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0190	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM