Proposal:250135 **Let Date:**April 17, 2025 **Call Order:**861
J/P Num:36124(04) **Proj. Num:**STP-254D(078)CI
Counties:OKFUSKEE
Description:BRIDGE AND APPROACHES
COUNTY ROAD (NS 3630): OVER LITTLE HILLIBY CREEK,
5.59 MILES NORTH OF US-62 NEAR PADEN.
PROJECT LENGTH = 0.182 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	201(A)1200	CLEARING AND GRUBBING	1.000	LSUM
0020	202(A)2200	UNCLASSIFIED EXCAVATION	465.000	CY
0030	202(D)2500	UNCLASSIFIED BORROW	1,285.000	CY
0040	205(A)6200	TYPE A-SALVAGED TOPSOIL	1.000	LSUM
0050	221(B)2300	TEMPORARY SILT FENCE	1,383.000	LF
0060	221(E)2600	TEMPORARY SILT DIKE	84.000	LF
0070	221(F)2710	TEMPORARY ROCK FILTER DAM TYPE 2	50.000	CY
0080	230(A)7200	SOLID SLAB SODDING	6,979.000	SY
0090	233(A)0200	VEGETATIVE MULCHING	4.600	AC
0100	307(K)4200	STABILIZED SUBGRADE	2,331.000	SY
0110	402(E)2600	TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E	1,144.000	TON
0120	509(D)0500	CLASS C CONCRETE	10.000	CY
0130	602(B)2310	REVETMENT MATTRESSES	260.000	SY
0140	613(E)5900	18" CORRUGATED POLYETHYLENE PIPE	32.000	LF
0150	613(L)6708	18" PREFAB. CULVERT END SEC., ROUND	2.000	EA
0160	619(A)6200	REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS	1.000	LSUM
0170	623(A)1200	BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE	250.000	LF
0180	623(F)1704	GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE A)	4.000	EA
0190	623(F)1724	GUARDRAIL ANCHOR UNIT (TYPE D-BF)	4.000	EA
0002	BRIDGE			
0200	501(B)1300	SUBSTRUCTURE EXCAVATION COMMON	100.000	CY
0210	501(G)1800	CLSM BACKFILL	70.000	CY
0220	503(A)4240	PRESTRESSED CONCRETE BEAMS (TYPE IV)	314.000	LF
0230	504(D)5410	CONCRETE RAIL (TR3)	274.600	LF
0240	506(A)7200	STRUCTURAL STEEL	410.000	LB
0250	507(A)8210	WEATHERING STEEL FIXED BEARING ASSEMBLY	6.000	EA
0260	509(A)0210	CLASS AA CONCRETE	105.700	CY
0270	509(B)0320	CLASS A CONCRETE	41.800	CY
0280	511(A)2210	REINFORCING STEEL	26,270.000	LB
0290	514(A)5210	PILES, FURNISHED (HP 10X42)	497.000	LF
0300	514(B)5310	PILES, DRIVEN (HP 10X42)	497.000	LF
0310	514(L)6300	PILE SPLICE, H-PILE (NON-BIDDABLE)	1.000	EA
0320	520(A)1200	PREPARATION OF CRACKS, ABOVE WATER	12.000	LF
0330	520(C)1400	EPOXY RESIN, ABOVE WATER	1.000	GAL
0340	601(B)1230	TYPE I-A PLAIN RIPRAP	640.000	TON
0350	601(C)1310	TYPE I-A FILTER BLANKET	145.000	TON
0360	613(H)6205	6" PERFORATED PIPE UNDERDRAIN ROUND	52.000	LF
0370	613(I)6310	6" NON-PERF.PIPE UNDERDRAIN RND.	30.000	LF
0380	619(D)6700	REMOVAL OF EXISTING BRIDGE STRUCTURE	1.000	LSUM

Proposal:250135 **Let Date:**April 17, 2025 **Call Order:**861
J/P Num:36124(04) **Proj. Num:**STP-254D(078)CI
Counties:OKFUSKEE
Description:BRIDGE AND APPROACHES
COUNTY ROAD (NS 3630): OVER LITTLE HILLIBY CREEK,
5.59 MILES NORTH OF US-62 NEAR PADEN.
PROJECT LENGTH = 0.182 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0003	TRAFFIC			
0390	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	1,932.000	SD
0400	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	1,380.000	SD
0410	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	828.000	SD
0420	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	552.000	SD
0430	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	1,932.000	SD
0004	STAKING			
0440	642(B)3300	CONSTRUCTION STAKING LEVEL II	1.000	LSUM
0005	CONSTRUCTION			
0450	220 1100	SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT	1.000	LSUM
0460	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM