Proposal: 250141 **Let Date:** May 08, 2025 **Call Order:** 120
J/P Num: 38533(04) **Proj. Num:** STP-215B(063)PM
Counties: COAL
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-75: FROM 6.4 MILES NORTH OF SH-3, EXTEND NORTH NEAR COALGATE.
PROJECT LENGTH = 7.040 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	202(D)2500	UNCLASSIFIED BORROW	838.000	CY
0020	407(B)7300	TACK COAT	16,133.000	GAL
0030	411(D)1530	SUPERPAVE, TYPE S5(PG 64-22 OK)	11,853.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	1,689.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	413(A)4210	RUMBLE STRIP-CENTERLINE HMA-CON	36,391.000	LF
0060	619(B)6396	REMOVAL OF GUARDRAIL	1,600.000	LF
0070	623 1100	(PL)GUARDRAIL CURBING	8.000	EA
0080	623(A)1200	BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE	600.000	LF
0090	623(G)1820	GUARDRAIL END TREATMENT (31")	8.000	EA
0100	623(I)2050	GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31")	8.000	EA
0110	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	109,138.000	LF
0120	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	12.000	LF
0130	858(A)0228	PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-D	455.000	EA
0140	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	992.000	SD
0150	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	425.000	SD
0160	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	3,274.000	SD
0170	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	284.000	SD
0180	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	118.000	SD