Proposal: 260010 **Let Date:** January 15, 2026 **Call Order:** 755
J/P Num: 35687(04) **Proj. Num:** SSR-014N(157)SR
Counties: OKMULGEE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-75: FROM 1.92 MILES NORTH OF THE US-62 JCT, EXTEND NORTH NEAR OKMULGEE.
PROJECT LENGTH = 3.65 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	3,840.000	GAL
0020	407(B)7300	TACK COAT	6,645.000	GAL
0030	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	9,136.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	83,055.000	SY
0002	BRIDGE			
0050	518(C)0400	RAPID CURE JOINT SEALANT	112.000	LF
0060	518(D)0500	ELASTOMERIC MORTAR	20.000	CF
0003	TRAFFIC			
0070	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	28,750.000	LF
0080	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	75,900.000	LF
0090	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	84.000	EA
0100	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	46.000	SD
0110	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	135.000	SD
0120	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	405.000	SD
0130	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	180.000	SD
0140	880(E)6600	WARNING LIGHTS(TYPE A)	2,386.000	SD
0150	880(F)6700	DRUMS	496.000	SD
0160	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	3,195.000	SD
0170	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	156.000	SD