Proposal: 260013 **Let Date:** January 15, 2026 **Call Order:** 770
J/P Num: 38534(04) **Proj. Num:** NHPPI-4000-(249)PM
Counties: POTTAWATOMIE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
I-40: FROM 4.99 MILES EAST OF THE I-335 INTERCHANGE,
EXTEND EAST NEAR DALE.
PROJECT LENGTH = 4.900 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(B)7300	TACK COAT	11,827.000	GAL
0020	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	13,916.000	TON
0030	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	157,696.000	SY
0002	TRAFFIC			
0040	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	116,424.000	LF
0050	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	400.000	LF
0060	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	80.000	SD
0070	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	1,560.000	SD
0080	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	1,348.000	SD
0090	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,700.000	SD
0100	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	780.000	SD
0110	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	6,460.000	SD
0120	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	240.000	HOUR
0130	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	260.000	SD