Proposal: 260020 **Let Date:** January 22, 2026 **Call Order:** 805
J/P Num: 38195(04) **Proj. Num:** SSR -209C (149) SR
Counties: CANADIAN
Description: RESURFACE (ASPHALT)
SH-66: FROM 6TH ST, EXTEND EAST IN THE CITY OF YUKON.
PROJECT LENGTH = 0.54 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(C)7500	NT TACK MATERIAL	2,700.000	GAL
0020	411(C)1420	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 70-28 OK)	3,000.000	TON
0030	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	26,000.000	SY
0040	612(A)3200	MANHOLES ADJUST TO GRADE	1.000	EA
0050	612(E)3600	VALVE BOXES ADJUST TO GRADE	1.000	EA
0002	TRAFFIC			
0060	104 3250	(SP) RAILROAD FLAGGING(NON-BIDDABLE)	4.000	DAY
0070	856(A)8203	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(4" WIDE)	900.000	LF
0080	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	13,800.000	LF
0090	856(A)8211	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(8" WIDE)	450.000	LF
0100	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	1,000.000	LF
0110	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	1,250.000	LF
0120	856(B)8303	(SP) TRAF.STR.(PLURAL-COMPONENT)(SYM,WRD,ETC)	4.000	EA
0130	857(C)9400	REMOVABLE PAVEMENT MARKING TAPE(4" WIDE)	1,500.000	LF
0140	857(E)9630	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-2	1,500.000	EA
0150	857(F)9700	PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP)	300.000	LF
0160	876(A)3210	(PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR	180.000	SD
0170	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	180.000	SD
0180	880(J)7100	(SP) CONSTRUCTION TRAFFIC CONTROL	90.000	SD
0190	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	1,000.000	HOUR
0200	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	360.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0210	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM