Proposal: 260087 **Let Date:** April 09, 2026 **Call Order:** 533

J/P Num: 38563(04) **Proj. Num:** STP-239B(061)3P

38432(04) NHPP-033N(022)3P

38564(04) STP-240B(136)3P

Counties: LATIMER, LEFLORE

Description: RESURFACE (ASPHALT)

US-270/US-271/SH-2: AT MULTIPLE LOCATIONS IN DISTRICT II.

PROJECT LENGTH = 12.01 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY - STP-240B(136)3P			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	5,780.000	GAL
0020	407(B)7300	TACK COAT	7,995.000	GAL
0030	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	12,013.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	106,595.000	SY
0002	TRAFFIC - STP-240B(136)3P			
0050	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	97,536.000	LF
0060	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	134,228.000	LF
0070	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	48.000	LF
0080	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	2.000	EA
0090	856(B)8311	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(SYMBOLS)	1.000	EA
0100	858(A)0228	PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-D	817.000	EA
0110	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	60.000	SD
0120	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	600.000	SD
0130	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	540.000	SD
0140	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	300.000	SD
0150	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	19,008.000	SD
0160	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	160.000	HOUR
0170	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	120.000	SD
0004	ROADWAY - STP-239B(061)3P			
0180	407(B)7300	TACK COAT	5,409.000	GAL
0190	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	8,086.000	TON
0200	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	72,119.000	SY
0005	TRAFFIC - STP-239B(061)3P			
0210	805(D)3528	(PL)REMOVE & RESET EXISTING SIGNS	2.000	EA
0220	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	81,325.000	LF
0230	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	522.000	LF
0240	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	30.000	EA
0250	856(B)8311	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(SYMBOLS)	1.000	EA
0260	856(B)8315	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(WORDS)	1.000	EA
0280	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	750.000	SD
0290	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	675.000	SD
0300	880(B)6350	(SP) BUSINESS ACCESS SIGNS	750.000	SD
0310	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	20.000	SD
0320	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	375.000	SD
0330	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	23,760.000	SD
0340	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	200.000	HOUR
0350	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	300.000	SD

Proposal: 260087 **Let Date:** April 09, 2026 **Call Order:** 533

J/P Num: 38563(04) **Proj. Num:** STP-239B(061)3P
38432(04) NHPP-033N(022)3P
38564(04) STP-240B(136)3P

Counties: LATIMER, LEFLORE

Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-270/US-271/SH-2: AT MULTIPLE LOCATIONS IN DISTRICT II.
PROJECT LENGTH = 12.01 MILES

	Line #		Item Description	Quantity	Unit
0007	ROADWAY - NHPP-033N(022)3P				
	0360	407(A)7200	FOG SEAL	2,621.000	GAL
	0370	407(B)7300	TACK COAT	6,536.000	GAL
	0380	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	9,795.000	TON
	0390	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	87,128.000	SY
0008	TRAFFIC - NHPP-033N(022)3P				
	0400	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	24,828.000	LF
	0410	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	83,320.000	LF
	0420	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	14.000	LF
	0430	858(A)0228	PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-D	621.000	EA
	0440	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	75.000	SD
	0450	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	750.000	SD
	0460	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	675.000	SD
	0470	880(C)6410	CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III)	40.000	SD
	0480	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	375.000	SD
	0490	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	23,760.000	SD
	0500	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	200.000	HOUR
	0510	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	300.000	SD
0009	CONSTRUCTION - NHPP-033N(022)3P				
	0520	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM