Proposal: 260106 **Let Date:** April 16, 2026 **Call Order:** 625
J/P Num: 39177(04) **Proj. Num:** MC-240N(137)MD
Counties: LEFLORE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
US-271: FROM THE US-59 JUNCTION, EXTEND EAST IN SPIRO.
PROJECT LENGTH = 11.800 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	9,050.000	GAL
0020	407(B)7300	TACK COAT	30,300.000	GAL
0030	411(C)1400	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK)	40,000.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	375,000.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	413(B)4310	RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CYC	48,000.000	LF
0060	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	224,000.000	LF
0070	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	285.000	EA
0080	856(B)8315	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(WORDS)	13.000	EA
0090	857(E)9620	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-1	3,000.000	EA
0100	858(A)0224	PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-C	1,570.000	EA
0110	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	180.000	SD
0120	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	2,375.000	SD
0130	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	4,000.000	SD
0140	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	11,800.000	SD
0150	880(B)6350	(SP) BUSINESS ACCESS SIGNS	500.000	SD
0160	880(G)6805	CHANNELIZER CONES	50,000.000	SD
0170	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	500.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0180	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM