Proposal: 260118 **Let Date:** April 09, 2026 **Call Order:** 548
J/P Num: 34361(04) **Proj. Num:** MC-260B(113)MD
Counties: PAYNE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
SH-33: FROM 2.10 MILES EAST OF SH-18,
EXTEND EAST NEAR CUSHING.
PROJECT LENGTH = 6.120 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	6,500.000	GAL
0020	407(C)7500	NT TACK MATERIAL	21,000.000	GAL
0030	411(C)1420	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 70-28 OK)	21,700.000	TON
0031	411(C)1430	SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK)	1,900.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	210,000.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	154,000.000	LF
0060	856(A)8215	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE)	1,200.000	LF
0070	856(A)8219	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE)	200.000	LF
0080	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	110.000	EA
0090	856(B)8311	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(SYMBOLS)	5.000	EA
0100	857(C)9400	REMOVABLE PAVEMENT MARKING TAPE(4" WIDE)	4,000.000	LF
0110	857(E)9630	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-2	10,000.000	EA
0120	857(F)9700	PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP)	955.000	LF
0130	880(A)6210	ARROW DISPLAY(TYPE B)	300.000	SD
0140	880(A)6220	ARROW DISPLAY(TYPE C)	300.000	SD
0150	880(J)7100	(SP) CONSTRUCTION TRAFFIC CONTROL	150.000	SD
0160	880(L)7310	(SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID)	2,000.000	HOUR
0170	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	450.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0180	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM