Proposal: 260211 **Let Date:** September 10, 2026 **Call Order:** 724
J/P Num: 39022(04) **Proj. Num:** SSR-240C(134)SR
Counties: LEFLORE
Description: RESURFACE (ASPHALT)
SH-63: FROM THE INTERSECTION OF US-271,
EXTEND SOUTHEAST NEAR TALIHINA.
PROJECT LENGTH = 5.94 MILES

Line #		Item Description	Quantity	Unit
0001	ROADWAY			
0010	407(A)7200	FOG SEAL	500.000	GAL
0020	407(B)7300	TACK COAT	7,614.000	GAL
0030	411(L)2424	BMD, TYPE B4 (PG 64-22 OK)	10,100.000	TON
0040	412 3100	COLD MILLING PAVEMENT	90,000.000	SY
0002	TRAFFIC			
0050	856(A)8207	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE)	125,000.000	LF
0060	856(B)8307	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS)	2.000	EA
0070	856(B)8315	(SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(WORDS)	2.000	EA
0080	857(E)9620	(PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-1	2,756.000	EA
0090	858(A)0228	PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-D	400.000	EA
0100	880(B)6300	CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF	4,050.000	SD
0110	880(B)6310	CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF	1,800.000	SD
0120	880(B)6320	CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF	1,800.000	SD
0130	880(E)6607	WARNING LIGHTS(TYPE B)	1,350.000	SD
0140	882(A)8210	PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN	180.000	SD
0003	CONSTRUCTION			
0150	641 2110	MOBILIZATION	1.000	LSUM